

Дмитровский, Юр.Адрес 127411, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9, комната 163, 3 этаж. Факт.адр.: Островского ул., д.24, г.Бор, Нижегородская обл., 606440 Почтовый адрес: 606440, Нижегородская обл, г. Бор, а/я19

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 8 / заказ № 00000001102 к договору № 16/21-ГЕ от 03.02.2021

Приложение № 2 к договору № 16/21-ГЕ

Лата создания: Поставшик:

15.06.2023 13:32:02 ООО ЗЛК "Декор"

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Нижспецстрой"

Марка*	Длина, мм	Монтажная ширина, мм	Кол-во, шт	Площадь одной панели, кв.м.	Площадь всех панелей, кв.м.	Цвет, наруж/внутр	Профиль, наруж/внутр	Толщина, мм	Цена	Сумма в руб. в т.ч НДС
				Пане	эль кровельная (0,	5/0,5, PE/PE) 900:				
ПК13	12 300	1 000	20	12,300	246,000	9002/9003	Roof Lock/S- 50mm	200	3 877	953 742,00
ПК14	12 500	1 000	18	12,500	225,000	9002/9003 Roof Lock/S- 50mm 200		3 877	872 325,00	
ПК15	12 020	1 000	2	12,020	24,040	9002/9003	DUMM		3 877	93 203,08
ПК16	6 000	1 000	2	6,000	12,000	9002/9003	Roof Lock/S- 50mm	200	3 877	46 524,00
			42		507,040					1 965 794,08
				Па	нель стеновая (0,5	(0,5, PE/PE) 9002/	9003			
пс1	5 970	1 190	5	7,104	35,522	9002/9003	S-50мм/S-50мм	150	3 072	109 123,58
пс2	4 820	1 190	1	5,736	5,736	9002/9003	/9003 S-50mm/S-50mm 150		3 072	17 620,99
псз	5 980	1 190	9	7,116	64,046	9002/9003	9002/9003 S-50mm/S-50mm		3 072	196 749,31
ПС4	4 880	1 190	2	5,807	11,614	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	35 678,21
пс5	6 040	1 190	4	7,188	28,750	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	88 320,00
псе	6 120	1 190	4	7,283	29,131	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	89 490,43
пст	6 060	1 190	6	7,211	43,268	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	132 919,30
псв	4 960	1 190	1	5,902	5,902	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	18 130,94
псэ	2 030	1 190	6	2,416	14,494	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	44 525,57
ПС10	6 050	1 190	4	7,200	28,798	9002/9003	S-50мм/S-50мм	150	3 072	88 467,46
ПС11	740	1 190	1	0,881	0,881	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	2 706,43
ПС12	1 310	1 190	1	1,559	1,559	9002/9003	S-50мм/S-50мм	150	3 072	4 789,25
ПС17	5 460	1 190	4	6,497	25,990	9002/9003	S-50мм/S-50мм	150	3 072	79 841,28
ПС18	5 230	1 190	7	6,224	43,566	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	133 834,75
ПС19	615	1 190	2	0,732	1,464	9002/9003	S-50мм/S-50мм	150	3 072	4 497,41
ПС20	1 520	1 190	4	1,809	7,235	9002/9003	S-50mm/S-50mm	150	3 072	22 225,92
			61		347,956					1 068 920,83
итого:					854,996					3 034 714,91
ИТС	ОГО по специо	имании.			854,996					3 034 714,91

<sup>\*</sup> маркя панелей указывается согласно чертежей, спецификаций, маркировки, заявки, покупателем.

\*\* панели длиной менее 2000 мм объединяются в одну и разрезаются на объекте силами покупателя.

\*\*\* при заказе панелей партии от 1 до 50 м2 одной толщины, ширины и цвета RAL, дополнительно берется наценка за пуск линии в сумме 40 000 рублей, от 51 до 100 м2 одной толщины, ширины и цвета RAL, дополнительно берется наценка за пуск линии в сумме 25 000 рублей.

Комплектующие					- 1	Примечание
Наименование	Цвет	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Примочание
		шт	4	12 000	48 000	
Транспортные услуги	-	tal 1			48 000	
Итого:					40 0001	

Итого стоимость Товара по спецификации составляет:

3 082 714,91 (Три миллиона восемьдесят две тысячи семьсот четырнадцать рублей 91 копейка), в том числе НДС 20% 513 785,82 руб..

Доставка (в отгрузочных документах, стоимость доставки будет включена в стоимость панелей): г.Н.Новгород, ул.Щербакова, 37В.

Условия оплаты:

предоплата 70% от общей суммы по данной Спецификации, 30% перечисляются перед отгрузкой первой партии панелей.

Упаковка кровельных:

Сэндвич панели укладываются в пакеты с высотой не более 1200мм на подложки из пенополистирола (по центру раскладываются гофролисты и ПСБ), либо деревянные поддоны с уложенным на них пенополистиролом. Верхняя плоскость поддона целиком укрывается листами пенополистирола и гофрокартоном. Между сэндвич панелями в пакете раскладываются прокладки из гофрокартона, дополнительно с прокладками вдоль гофра для перекрытия, укладывается пенополистирольные прокладки. На торцы упаковываемых пакетов наклеиваются паспорта (один паспорт передается на склад). Углы по торцам пакета закрываются листами из пенополистирола. Торцы пакетов закрываются пленкой, а по длине пакет упаковываются стрейч пленкой.

Дата внесения предоплаты (не позднее): 28.06.2023 0:00:00

Упаковка стеновых: Сэндвич панели укладываются в пакеты с высотои не волее 1200мм на подложки из пенополистирола , ливо деревянные поддоны с уложенным на них пенополистиролом. Между сэндвич панелями в пакете раскладываются прокладки из гофрокартона. Торцы пакетов закрываются пленкой, а по длине пакет упаковываются стрейч пленкой. На торцы упаковываемых пакетов наклеиваются паспорта. На верхние ребра пакета панелей прикрепляются картонные уголки (или материалы их заменяющие). Гофролистами закрывается верхняя плоскость пакетов панелей. Углы пакета закрываются листами из пенополистирола. По периметру пакета наклеивается скотч с логотипом.

4 HUXHNV

Срок изготовления кровельных панелей:

- 30 рабочих дней с даты подписания договора, спецификации и внесения предоплаты на расчетный счет Поставщика

Срок изготовления стеновых панелей:

- 30 рабочих дней с даты подписания договора, спецификации и внесения предоплаты на расчетный счет Поставщика

Утеплитель:

Мин.вата

Генеральный директор ООО Завод легких конструкций «Декор»

Лебедев Д.Н.

Руководитель проектов по региональному развитию Коваленко Яна Сергеевна +7-930-056-37-66 e-mail: ya.kovalenko@zlkdekor-b

Директор раниченной ответственностью "Нижспецстрой" уканов Михаил Юрьевич